Wartungsarbeiten der Hausinstallation

stadtwerke müllheimstaufen

Die wichtigsten Wartungsarbeiten in der sanitären Hausinstallation nach A DIN EN 806-5 können Sie der folgenden Tabelle entnehmen. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeitenden aus der Technik.

Anlagenteil/Apparat	INSPEKTION		WARTUNG	
	Intervall in Monaten	Wer führt die Inspektion durch?	Intervall in Monaten	Wer führt die Wartung durch?
Hausinstallation				
Rückflussverhinderer	12	Betreiber und/oder Installationsunternehmen	-	-
Sicherheitsventil	6	Betreiber und/oder Installationsunternehmen	6	Installationsunternehmen
Druckerhöhungsanlage	12	Betreiber und/oder Installationsunternehmen	12	Installationsunternehmen
Filter, rückspülbar	6	Betreiber und/oder Installationsunternehmen	6	Betreiber und/oder Installationsunternehmen
Filter, nicht rückspülbar	6	Betreiber und/oder Installationsunternehmen	6	Betreiber und/oder Installationsunternehmen
Enthärtungsanlage Einzel-/ Gemeinschaft	2	Betreiber und/oder Installationsunternehmen	6	Installationsunternehmen
Druckminderer	-	Betreiber und/oder Installationsunternehmen	12	Installationsunternehmen
Dosierpumpe Phosphat	2	Betreiber und/oder Installationsunternehmen	6	Installationsunternehmen
Wasserwärmer	2	Betreiber und/oder Installationsunternehmen	12	Installationsunternehmen
Wasserzähler kalt	12	Betreiber und/oder Installationsunternehmen	72	Stadtwerke
Wasserleitungen	12	Betreiber und/oder Installationsunternehmen	-	-
Regenwasseranlagen				
Freier Auslauf Nachspeisung	-	Betreiber und/oder Installationsunternehmen	6	Betreiber und/oder Installationsunternehmen
Systemtrenner	6	Betreiber und/oder Installationsunternehmen	12	Betreiber und/oder Installationsunternehmen
Abwasserzähler	12	Betreiber und/oder Installationsunternehmen	72	Stadtwerke
Zisternen Nachspeisung	12	Betreiber und/oder Installationsunternehmen	72	Stadtwerke

Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH / Bereich Technik / Marktstraße 1-3 / 79379 Müllheim im Markgräflerland / Tel.: 07631 936 08 477 / Fax: 07631 936 08 68 / technik@stadtwerke-ms.de

Stand 2024